


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

PRZEKRÓJ B - B

SKALA 1 : 20



zjazd



- warstwa ścierna mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
- warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
- górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm, grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm, grub. 20 cm
- warstwa odsączająca z płasku grub. 10 cm

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|------------|
| Pracownia Projektowa D.M. | | | | Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-14-30-33 | |
| Objekt: | Przebudowa drogi gminnej | | | | |
| Adres: | ul. Długa w Łysomicach, gm. Łysomice | | | | |
| Branża: | Drogowa | Stadium: | Projekt budowlany | | |
| Inwestor: | Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice | | | | |
| Nazwa rysunku: | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU | | | | |
| Projektant drogi: | Włodzimierz Łaganowski | GP.IV.8346/159T0/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie dróg | | | |
| Data: | grudzień 2015r | | Skala: | 1: 20 | Nr. rys. 7 |